



**EYOH**

**REFORMAS INTEGRALES**

## Eyoh Reformas Integrales

Dirección: Calle la estación 4 3 E (39710) Solares - Cantabria

Correo electrónico: info@eyohreformas.es

Número de teléfono: 603898468

José Ignacio Cantero Rodríguez, 72080406Q



## PROYECTO DE REFORMA DE VIVIENDA

### Formación de solera de hormigón en entrada a garaje.

Código postal: 39010

Referencia: Presupuesto 45-2026

Fecha: 30/09/2026

### Cliente

Nombre: Palmerina

Correo electrónico: palmerina76@gmail.com

País: España

### Demolición, preparación y adecuación de drenajes.

900,00 €

| Partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad | Precio      | Importe  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| <b>Demolición, preparación y adecuación de drenajes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |          |
| - Corte y levantado del pavimento asfáltico existente, rebajes selectivos del soporte hasta alcanzar las cotas necesarias, clasificación y retirada separada de residuos. Desmontaje cuidadoso de las canaletas existentes para su reutilización en caso de ser posible, limpieza, modificación de cotas y recolocación con los recibidos y ajustes necesarios para mejorar la pendiente y evacuación del agua. | 1.00 Pa  | 900,00 €/Pa | 900,00 € |
| Demolición, preparación y adecuación de drenajes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00 Pa  | 900,00 €/Pa | 900,00 € |

### Formación de pavimento exterior de hormigón armado y adaptación de encuentros.

1.950,00 €

| Partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad | Precio        | Importe    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------|
| <b>Formación de pavimento exterior de hormigón armado y adaptación de encuentros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |            |
| - Preparación, regularización y compactación del soporte.<br>- Ejecución de nuevo pavimento exterior de hormigón C25/30 armado con mallazo electrosoldado, adaptando espesores a las cotas existentes y formando pendientes continuas hacia las canaletas.<br>- Incluye adecuación de la franja de drenaje junto a la canaleta transversal, juntas perimetrales, anclajes puntuales con acero corrugado y resina química donde proceda, así como ajuste y remate de la escalera existente. | 1.00 Pa  | 1.950,00 €/Pa | 1.950,00 € |
| - Formación de pavimento exterior de hormigón armado y adaptación de encuentros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00 Pa  | 1.950,00 €/Pa | 1.950,00 € |

Acabado y protección superficial.

250,00 €

| Partida                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cantidad | Precio      | Importe  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| <b>Acabado y protección superficial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |             |          |
| - Terminación mediante fratasado y escobillado fino antideslizante, orientado para favorecer la evacuación del agua. Aplicación posterior de tratamiento hidrofugante incoloro específico para pavimentos exteriores, destinado a reducir la absorción de agua y facilitar la limpieza de tierra y sedimentos. | 1.00 Pa  | 250,00 €/Pa | 250,00 € |
| - Acabado y protección superficial.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 Pa  | 250,00 €/Pa | 250,00 € |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| BASE IMPONIBLE    | 3.100,00 € |
| I.V.A. (10.0 %)   | 310,00 €   |
| PRESUPUESTO TOTAL | 3.410,00 € |

Información adicional

CONDICIONES GENERALES

- En caso de realizarse trabajos fuera de presupuesto serán negociados, firmados y abonados de manera previa a su ejecución.
- La firma del presente documento tendrá validez de contrato entre ambas partes.
- A la firma del contrato se fijará fecha de comienzo y se abonará el 60% como provisión de fondos para materiales, 20% al vertir el hormigón y el 20% restante a percibir en una plazo máximo de 7 días naturales una vez finalizados los trabajos.
- La aportación de las licencias y permisos necesarios (pudiendo la empresa gestionarlos si fuese necesario), así como el agua y la luz serán por cuenta del cliente.
- Los precios presentes en el documento están calculados contratando la totalidad de la obra, de no ser así se aplicará un 10% de incremento a cada capítulo contratado.
- Número de cuenta corriente Banco Santander: ES42 0049 5559 5928 9502 4639
- La empresa se compromete a suministrar todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra y no se hace responsable de los proporcionados por el cliente, la aportación de seguros y/o cualquier documento legal, la correcta ejecución y garantía de los trabajos realizados y la presentación (si así se solicitase) de cualquier ficha técnica de los materiales empleados.